

2019 二级建造师《市政工程》练习试题（10 月作业）

第一天

1.【单选】竣工测量应以工程施工中（ ）的测量控制网点为依据进行测量。

- A.有效
- B.原设计
- C.恢复
- D.加密

2.【多选】竣工总图编绘完成后，应经（ ）审核、会签。

- A.原设计技术负责人
- B.原勘察技术负责人
- C.施工单位技术负责人
- D.总监理工程师
- E.建设单位技术负责人

3.【单选】关于竣工图测绘的要求，错误的是（ ）。

- A.竣工总图应根据设计和施工资料进行编绘
- B.当平面布置改变超过图上面积 1/3 时，应重新绘制竣工图
- C.当资料不全无法编绘时，应进行实测
- D.竣工图的坐标系统、标记、图例、符号可原设计图不一致

参考答案：

1 题正确答案：A

参考解析：竣工测量应以工程施工中有效的测量控制网点为依据进行测量。控制点被破坏时，应在保证施测细部点的精度下进行恢复。故选择 A。

2 题正确答案：AC

参考解析：竣工总图编绘完成后，应经原设计及施工单位技术负责人审核、会签。故选 AC。

3 题正确答案：D

参考解析：竣工图的坐标系统、标记、图例符号应与原设计图一致。

第二天

1.【单选】劳务分包应实施实名制管理，其执行主体是（ ）和项目部。

- A.发包方
- B.承包方
- C.分包方
- D.监理方

2.【单选】施工项目合同订立主体是发包方和承包方，具体履行合同各项约定的是受承包方委托的（ ）。

- A.法人
- B.法定代表人
- C.代理人



扫码下载 233 网校题库

一刷就过，千万人掌上题库！

D.项目负责人

3.【单选】分包人因过失给发包人造成损失的，承包人（ ）。

- A.承担连带责任
- B.不承担相关损失
- C.承担分包费用
- D.承担主要责任

参考答案：

1 题正确答案：B

参考解析：劳务分包应实施实名制管理。承包方和项目部分应加强农民工及劳务管理日常工作。

2 题正确答案：D

参考解析：合同订立主体是发包方和承包方，由其法定代表人行使法律行为；项目负责人受承包方委托，具体履行合同的各项约定。

3 题正确答案：A

参考解析：履行分包合同时，承包方应当就承包项目向发包方负责；分包方就分包项目向承包方负责；因分包方过失给发包方造成损失，承包方承担连带责任。

第三天

1.【多选】属于施工过程中的合同变更的有（ ）。

- A.高程、基线、尺寸变更
- B.工程量增减
- C.施工机械内部调整
- D.质量及特性变更
- E.施工顺序变化

2.【单选】施工项目订立合同、洽商变更和记录必须采用（ ）。

- A.书面形式
- B.书面形式并签字确认
- C.电子文档
- D.口头协议

3.【多选】施工索赔引起的原因可能有（ ）。

- A.外部环境因素变化
- B.工程变更
- C.不可抗力力
- D.监理工程师指令
- E.项目部人员调整

参考答案：

1 题正确答案：ABDE

参考解析：施工过程中遇到的合同变更，如工程量增减，质量及特性变更，高程、基线、尺寸等变更，施工顺序变化，永久工程附加工作、设备、材料和服务的变更等，项目负责人必



扫码下载 233 网校题库

一刷就过，千万人掌上题库！

须掌握变更情况，遵照有关规定及时办理变更手续。故答案选 ABDE。

2 题正确答案：B

参考解析：必须以书面形式订立合同、洽商变更和记录，并应签字确认。

3 题正确答案：ABCD

参考解析：索赔引起的原因：1.延期发出图纸产生的索赔 2.恶劣的气候条件导致的索赔 3.工程变更导致的索赔 4.以承包方能力不可预见引起的索赔 5.由外部环境而引起的索赔 6.监理工程师指令导致的索赔 7.其他原因导致的承包方的索赔，视具体情况确定起算日和结束日期。

第四天

1.【多选】施工过程中承包方的索赔要求最终归结为（ ）索赔。

A.工期

B.工程量

C.费用

D.拆迁拖延

E.材料涨价幅度超过合同约定

2.【多选】施工索赔同期记录的内容包括（ ）。

A.人员设备闲置清单

B.对工期的延误

C.对工程损害程度

D.导致费用增加的项目

E.计算资料

3.【多选】索赔中不可抗力力有（ ）。

A.台风

B.洪水

C.地震

D.战争

E.材料涨价

参考答案：

1 题正确答案：AC

参考解析：施工过程中主要是工期索赔和费用索赔。

2 题正确答案：ABCD

参考解析：同期记录的内容有：事件发生及过程中现场实际状况；现场人员、设备的闲置清单；对工期的延误；对工程损害程度；导致费用增加的项目及所用的工作人员，机械、材料数量、有效票据等。故选 ABCD。

3 题正确答案：ABCD

参考解析：索赔中不可抗力力有飓风、洪水、地震、战争。



扫码下载 233 网校题库

一刷就过，千万人掌上题库！

第五天

1.【单选】延期发出图纸产生的索赔一般为（）。

- A.工期索赔
- B.费用索赔
- C.人员索赔
- D.机械索赔

2.【多选】工程常见的风险种类有（）。

- A.工程项目的技术风险
- B.国际风险
- C.业主资信风险
- D.外界环境的风险
- E.合同风险

3.【单选】施工成本管理的基本流程是（）

- A.成本预测→管理计划→管理决策→过程控制→成本核算→分析和考核
- B.成本预测→管理决策→过程控制→管理计划→成本核算→分析和考核
- C.成本预测→管理决策→管理计划→过程控制→成本核算→分析和考核
- D.成本预测→管理决策→管理计划→成本核算→过程控制→分析和考核

参考答案：

1 题正确答案：A

参考解析：接到中标通知书后 28d 内，未收到监理工程师送达的图纸及其相关资料，作为承包方应依据合同提出索赔申请，由于是施工前准备阶段，该类项目一般只进行工期索赔。

2 题正确答案：ACDE

参考解析：程常见的风险种类：（1）工程项目的技术、经济、法律等方面的风险。（2）业主资信风险。（3）外界环境的风险。（4）合同风险。

3 题正确答案：C

参考解析：施工成本管理的基本流程：成本预测→管理决策→管理计划→过程控制→成本核算→分析和考核。

第六天

1.【多选】施工成本管理的主要内容有（）。

- A.降低成本
- B.缩短工期
- C.开源节流
- D.建立成本管理责任制
- E.建立激励机制

2.【单选】施工组织设计是市政公用工程施工项目管理的重要内容，应在（）编制。

- A.进场前



扫码下载 233 网校题库

一刷就过，千万人掌上题库！

- B.施工前
- C.现场踏勘前
- D.现场调研前

3.【单选】市政公用工程项目的施工组织设计必须经（ ）批准。

- A.项目经理
- B.企业技术负责人
- C.项目总工
- D.监理工程师

参考答案：

1 题正确答案：ACDE

参考解析：施工成本管理的主要内容：（1）在工程施工过程中以尽量少的物质消耗和工力消耗来满足合同约定，降低成本。（2）在控制目标成本情况下，开源节流，向管理要效益，靠管理求生存和发展。（3）在企业和项目管理体系中建立成本管理责任制和激励机制。

2 题正确答案：B

参考解析：市政公用工程项目的施工组织设计是市政公用工程施工项目管理的重要内容，应经现场踏勘、调研，且在施工前编制。

3 题正确答案：B

参考解析：施工组织设计必须经企业技术负责人批准，有变更时要及时办理变更审批。

第七天

1.【多选】施工方案应包括的主要内容有（ ）。om

- A.施工方法的确定
- B.技术措施
- C.施工机具的选择
- D.资金调配措施
- E.施工顺序的确定

2.【多选】危险性较大的工程中的工具式模板工程包括（ ）工程。

- A.滑模
- B.大模板
- C.飞模
- D.组合模板
- E.爬模

3.【单选】下列脚手架工程专项施工方案必须进行专家论证的是（ ）。

- A.高度 40m 落地式钢管脚手架
- B.提升高度 80m 附着式整体提升脚手架
- C.提升高度 60m 附着式分片提升脚手架
- D.架体高度 20m 及以上悬挑式脚手架

参考答案：

1 题正确答案：ABCE



扫码下载 233 网校题库

一刷就过，千万人掌上题库！

参考解析：施工方案主要包括施工法的确定、施工机具的选择、施工顺序的确定，还应包括季节性措施、四新技术措施以及结合市政公用工程特点和由施工组织设计安排的、工程需要所应采取的相应方法与技术措施等方面的内容。故答案选 ABCE。

2 题正确答案：ACE

参考解析：危险性较大的工具式模板工程；包括滑模、爬模、飞模工程。

3 题正确答案：D

参考解析：需要专家论证的工程范围：脚手架工程

① 搭设高度 50m 及以上落地式钢管脚手架工程。

② 提升高度 150m 及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。

③ 架体高度 20m 及以上悬挑式脚手架工程。故选 D。



扫码下载 233 网校题库

一刷就过，千万人掌上题库！