

2019 年二建**建筑工程**考点突破:建筑工程施工质量管理(二)

【25 天全书预习考点，点击下载】

钢结构工程施工质量管理

普通螺栓作为永久性连接螺栓,复验时每一规格螺栓抽查 8 个。

高强度大六角螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副应分别进行扭矩系数和紧固轴力(预拉力)复验,试验螺栓应从施工现场待安装的螺栓批中随机抽取,每批抽取 8 套连接副进行复验

高强度大六角头螺栓连接副的初拧复拧终拧宜在 24h 内完成。扭矩检查或转角检查,均宜在螺栓终拧 1h 以后、24h 之前完成。

建筑防水、保温工程施工质量管理

单跨结构宜从跨端一侧向另一侧、中间向两端或两端向中间的顺序进行吊装。多跨结构,宜先吊主跨、后吊副跨;当有多台起重机共同作业时,也可多跨同时吊装。

建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度。



扫码下载 233 网校题库
一刷就过,千万人掌上题库!

卫浴间厨房四周墙根防水层泛水高度不应小于 250mm,其他墙面防水以可能溅到水的范围为基准向外延伸不应小于 20mm 浴室花洒所在及邻近墙面防水层高度不应小于 1.8m。

楼地面防水层蓄水高度不应小于 10mm,独立水容器应满池蓄水。地面和水池的蓄水

为时不应达到 24h 以上,墙面间歇淋水试验应达到 30min 以上进行检验不渗漏。

铺贴聚氯乙烯防水卷材接缝采用焊接法施工时,应先焊长边搭接缝,后焊短边搭接缝。

墙面、吊顶与地面工程施工质量管理

时过同一品种的轻质隔墙工程,每 50 间(大面积房间和走廊按轻质隔墙的墙面 30m² 为一间)划分为一个检验批,不足 50 间也应划分为一个检验批。

板材隔墙与骨架隔墙每个检验批应至少抽查 10%,并不得少于 3 间。

地面工程按每一层次或每层施工段(或变形缝)划分检验批高层建筑的标准层可按

每三层(不足三层按三层计)划分一个检验批。



扫码下载 233 网校题库

一刷就过,千万人掌上题库!

建筑幕墙工程施工质量管理

相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每 500-1000m² 应划分为一个检验批,不足 500m² 也应划分为一个检验批。

幕墙玻璃的厚度不应小于 6mm。全玻幕墙肋玻璃的厚度不应小于 12mm。

高度超过 4m 的全玻幕墙应吊挂在主体结构上。

门窗与细部工程施工质量管理

门窗工程应对人造木板的甲醛含量指标进行复验。

门窗工程应对建筑外墙金属窗、塑料窗的抗风压性能、空气渗透性能和雨水渗漏性能进行复验。

门窗工程隐蔽工程应对预埋件和锚固件进行验收,对隐蔽部位的防腐、填嵌处理进行验收。

考点习题测试：

一、单项选择题

1. 通常情况下进入施工现场的钢材,应在建设单位代表或**监理工程师**的见证下,按每一批量不超过()t 进行见证取样。

A. 30



扫码下载 233 网校题库
一刷就过,千万人掌上题库!

B . 60

B . 60

D . 200

D . 200

参考答案：B

2 . 同一品种、类型和规格的木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃每()
樘应划分为一个检验批。

A . 60

B . 80

C . 100

D . 120

参考答案：C

二、多项选择题

1 . 金属、塑料门窗安装时，应进行隐蔽验收的项目有()。

A . 预埋件



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

- B . 锚固件
- C . 防腐处理
- D . 防蛙
- E . 填嵌处理

参考答案：A、B、C、E

2 . 建筑外墙的金属窗、塑料窗安装前需复验的内容有()。

- A . 气密性
- B . 抗风压性能
- C . 水密性
- D . 甲醛含量
- E . 耐久性

参考答案：A、B、C

刷题推荐： [二级建造师考试历年真题](#) | [二建考试在线题库免费测试](#)



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！