

二级建造师考试题库：<http://wx.233.com/tiku/exam/187-0-0-3-0-0-0>

二级建造师网校听课：<http://wx.233.com/jzs2/>

二级建造师学习群：102904460

2019 年二建公路考点突破:特殊沥青混凝土路面施工技术

【51 天全书考点突破，点击下载】

SMA 沥青混凝土路面施工

混合料应采用大吨位自卸车运输车厢侧板的底板可涂一薄层水混合液，但不得有余液积聚在车厢底部。运输过程中必须加盖篷布防止混合料表面结硬。摊铺前必须将工作面清扫干净，如用水冲，必须晒干后才能进行下一步作业。摊铺前必须洒一层粘层油。要做到缓慢、均匀连续不间断地摊铺，不得随意变换速度或中途停顿。

碾压应遵循“紧跟、慢压、高频、低幅”的原则。碾压温度越高越好，摊铺后应立即压实，不得等候。SMA 面层施工切忌使用胶轮压路机或组合式压路机。

施工中尽可能避免冷接缝。如不可避免冷接缝，应在施工完毕路面尚未完全冷却前用切割机切割好然后用水将缝处冲刷干净继续施工时涂刷粘层油即可摊铺新施工技术混合料施工。

SAC 沥青混凝土路面施工

沥青的选用应根据所处的温度区选择，对超载车辆交通量大的高速公路应选用改性沥青。

233网校
www.233.com



扫码下载 233 网校题库

一刷就过，千万人掌上题库！

二级建造师考试题库：<http://wx.233.com/tiku/exam/187-0-0-3-0-0-0>

二级建造师网校听课：<http://wx.233.com/jzs2/>

二级建造师学习群：102904460

防止离析现象的发生:集料采用小料堆。填料的含量应严格控制、减少混合料中小于 0.075mm 颗粒的含量。混合料的湿拌时间一般在 35s 左右。卡车装料应分三个不同位置往车中装料。卸料时，尽量使混合料整体卸落。摊铺时，尽可能减少两侧板翻起的次数；尽可能宽地打开受料斗的后门；尽可能连续摊铺混合料，只有在必要时才可停顿和重新启动。调整摊铺机的速度，使摊铺机的产量与拌和机的产量相匹配等。

考点习题测试：

在一些特殊地段，如连续长纵坡坡段、曲线超高过渡段和凹形竖曲线段等，排水层内渗流的自由水有可能被堵封或者渗流路径超过 45 ~ 60m。在这些路段，应增设横向排水管，其目的有（ ）。

- A . 方便排水基层施工
- B . 拦截水流
- C . 减少排水基层厚度
- D . 防止垫层堵塞
- E . 缩短渗流长度

参考答案：ABD

刷题推荐：[二级建造师考试历年真题](#)|[二建考试在线题库免费测试](#)



扫码下载 233 网校题库

一刷就过，千万人掌上题库！